

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

| CONTRATANTE: | | PREFEITURA MIUNICIPAL DE SARANDI / RS | | | EXTENSÃO: | 167,00m | LARGURA MÉDIA | 8,00 m |
|---------------|--|--|-------|------------|------------------------|-------------------------|---------------|----------------------|
| OBRA: | | MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA URBANA | | | ÁREA : | 1336,00 m2 | | |
| LOGRADOURO: | | RUA SANTA GENOVEVA | | | BDE: | 29,77% | | |
| SEGMENTO: | | RUA SANTA TEREZINHA ATÉ A RUA SANTA LÚCIA | | | DATA: | ago/17 | | |
| ÍTEM | CÓDIGO SINAPI - DESONERADO (AGOSTO/2017) | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO COM BDI | VALORES UNITÁRIOS | | VALOR TOTAL (RS) |
| | | | | | | MATERIAIS E EQUIPAMENTO | MÃO-DE-OBRA | |
| 1.0 | | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | | - |
| 1.1 | 74209/001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | M2 | - | 294,07 | 235,25 | 58,82 | - |
| 2.0 | | DRENAGEM | | | | | | 2.041,17 |
| 2.1 | 94.275 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P | M | 50,30 | 40,58 | 16,23 | 24,35 | 2.041,17 |
| 3.0 | | PAVIMENTAÇÃO | | | | | | 63.824,06 |
| 3.1 | 73806/001 | LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATA DE ALTA PRESSÃO DE AR E ÁGUA | M2 | 1.336,00 | 1,82 | 1,27 | 0,55 | 2.431,52 |
| 3.2 | 72.942 | PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-1C | M2 | 1.336,00 | 1,44 | 1,00 | 0,44 | 1.923,84 |
| 3.3 | 72.887 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA - P/ REPERFILAGEM - (DMT= 25 KM) | M3XKM | 1.002,00 | 1,28 | 0,89 | 0,39 | 1.282,56 |
| 3.4 | COMP04 | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CBUQ, COM EPESSURA DE 3,0 CM (BINDER). | M3 | 40,08 | 667,46 | 467,22 | 200,24 | 26.751,80 |
| 3.5 | 72.942 | PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-1C | M2 | 1.336,00 | 1,44 | 1,00 | 0,44 | 1.923,84 |
| 3.6 | 72.887 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA - P/ CAPA FINAL (DMT = 25 KM) | M3XKM | 1.002,00 | 1,28 | 0,89 | 0,39 | 1.282,56 |
| 3.7 | COMP02 | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CBUQ, COM EPESSURA DE 3,0 CM (CAPA). | M3 | 40,08 | 704,29 | 493,00 | 211,29 | 28.227,94 |
| 4.0 | | SINALIZAÇÃO | | | | | | 3.748,95 |
| 4.1 | 72.947 | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO | M2 | 56,30 | 26,91 | 18,83 | 8,08 | 1.515,03 |
| 4.2 | 73916/002 | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM | UND | 4,00 | 79,11 | 55,37 | 23,74 | 316,44 |
| 4.3 | 34723 | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA | M2 | 1,10 | 494,62 | 346,23 | 148,39 | 544,08 |
| 4.4 | 7.701 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 2.1/2", E= *3,65*MM, PESO= *6,51* KG/M | M | 21,00 | 65,40 | 49,05 | 16,35 | 1.373,40 |
| TOTAIS | | | | | | | | R\$ 69.614,18 |
| | | | | | | | | R\$ 52,11 |