

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SARANDI / RS		EXTENSÃO: 136,50 m						
OBRA: MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA URBANA		ÁREA : 1023,75 m2						
LOGRADOURO: RUA SANTA TEREZINHA		BDE: 29,77%						
SEGMENTO: RUA SANTA FELICIDADE ATÉ A RUA SANTA CECÍLIA		DATA: ago/17						
ÍTEM	CÓDIGO SINAPI - DESONERADO (AGOSTO/2017)	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO COM BDI	VALORES UNITÁRIOS		VALOR TOTAL (R\$)
						MATERIAIS E EQUIPAMENTO	MÃO-DE-OBRA	
<b>1.0</b>		<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>						<b>735,18</b>
1.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	2,50	294,07	235,25	58,82	735,18
<b>2.0</b>		<b>DRENAGEM</b>						<b>3.455,39</b>
2.1	94.275	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P	M	85,15	40,58	16,23	24,35	3.455,39
<b>3.0</b>		<b>PAVIMENTAÇÃO</b>						<b>48.903,52</b>
3.1	73806/001	LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATA DE ALTA PRESSÃO DE AR E ÁGUA	M2	1.023,75	1,82	1,27	0,55	1.863,23
3.2	72.942	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-1C	M2	1.023,75	1,44	1,00	0,44	1.474,20
3.3	72.887	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA - P/ REPERFILAGEM - (DMT= 25 KM)	M3XKM	767,75	1,28	0,89	0,39	982,72
3.4	COMP04	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CBUQ, COM EPESSURA DE 3,0 CM (BINDER).	M3	30,71	667,46	467,22	200,24	20.497,70
3.5	72.942	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-1C	M2	1.023,75	1,44	1,00	0,44	1.474,20
3.6	72.887	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA - P/ CAPA FINAL (DMT = 25 KM)	M3XKM	767,75	1,28	0,89	0,39	982,72
3.7	COMP02	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CBUQ, COM EPESSURA DE 3,0 CM (CAPA).	M3	30,71	704,29	493,00	211,29	21.628,75
<b>4.0</b>		<b>SINALIZAÇÃO</b>						<b>2.933,89</b>
4.1	72.947	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	57,54	26,91	18,83	8,08	1.548,40
4.2	73916/002	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UND	-	79,11	55,37	23,74	-
4.3	34723	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	M2	0,95	494,62	346,23	148,39	469,89
4.4	7.701	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 2.1/2", E= *3,65*MM, PESO= *6,51* KG/M	M	14,00	65,40	49,05	16,35	915,60
<b>5.0</b>		<b>MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO</b>						<b>950,02</b>
5.1	COMP05	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UND	1	950,02	665,01	285,01	950,02
<b>TOTAIS</b>								<b>R\$ 56.978,00</b>
								<b>R\$ 55,66</b>