



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1040174-11/2017	GESTOR MINISTÉRIO DO TURISMO	PROGRAMA APOIO A PROJETOS DE	AÇÃO / MODALIDADE TURISMO	OBJETO PAVIMENTAÇÃO DA AV. BRASIL, NO DISTRITO DO BARREIRINHO NO MUNICÍPIO DE				
PROponente / Tomador MUNICÍPIO DE SARANDI		MUNICÍPIO / UF SARANDI/RS	LOCALIDADE / ENDEREÇO AV BRASIL					
DATA BASE dez-17	DESON. Sim	LOCALIDADE DO SINAPI Porto Alegre / RS	DESCRIÇÃO DO LOTE CAPEAMENTO AV BRASIL	BDI 1 29,77%	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
CAPEAMENTO AV BRASIL									253.048,32
1.			SERVIÇOS INICIAIS						705,23
1.1.	SINAPI	74209/0001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	2,50	217,38	BDI 1	282,09	705,23
2.			REPERFILAGEM						146.827,20
2.1.	SINAPI	73806/0001	LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA	M2	5.535,50	1,41	BDI 1	1,83	10.129,97
2.2.	SINAPI	72942	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	M2	5.535,50	1,18	BDI 1	1,53	8.469,32
2.3.	COMPOSIÇÃO	3	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), BINDER, COM ESPESSURA DE 4,0 CM, EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	M3	221,43	435,24	BDI 1	564,81	125.065,88
2.4.	SINAPI	72887	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA	M3XKM	2.325,02	1,05	BDI 1	1,36	3.162,03
3.			CAPEAMENTO						97.145,85
3.1.	SINAPI	72942	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	M2	4.047,41	1,18	BDI 1	1,53	6.192,54
3.2.	COMPOSIÇÃO	1	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 3,0 CM – EXCLUSIVE TRANSPORTE - C/USINAGEM	M3	121,42	566,23	BDI 1	734,80	89.219,42
3.3.	SINAPI	72887	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA	M3XKM	1.274,92	1,05	BDI 1	1,36	1.733,89
4.			SINALIZAÇÃO						7.445,25
4.1.	SINAPI	72947	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	145,27	20,54	BDI 1	26,65	3.871,45
4.2.	SINAPI-I	34723	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	M2	2,50	358,05	BDI 1	464,64	1.161,60
4.3.	SINAPI-I	7701	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2.1/2", E = *3,65* MM, PESO *6,51* KG/M (NBR 5580)	M	35,00	53,11	BDI 1	68,92	2.412,20
5.			MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO						924,79
5.1.	COMPOSIÇÃO	5	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO dmt= 22km vm=55km/h	UNIDADE	1,00	712,64	BDI 1	924,79	924,79

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

SARANDI/RS
Local
09 de fevereiro de 2018
Data

Nome: VINICIUS EDUARDO TAPPARELLO
Título: ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CAU 226.639
ART/RRT: 9473542