

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Concedente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SARANDI
 Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SARANDI
 Obra: CONSERTO PAVIMENTAÇÃO DE RUAS COM PEDRA IRREGULAR
 Data: quarta-feira, 17 de janeiro de 2018

Extensão: m
 Largura: m
 Área: m²
 BDI: 29,77%

ITEM	SINAPI (DEZ/2017)	DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	Unid	Quantidade (A)	Custo Unitário			Custo Unit. (D)= B+C	Valor (E)
					Material (B)	Mão de Obra (C)			
1.0		PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA IRREGULAR							
1.1	COMPOSIÇÃO 1	Calçamento com pedra irregular pó de pedra	m²	5000,00	R\$ 12,07	R\$ 18,10	R\$ 30,17	R\$ 1	
1.2	COMPOSIÇÃO 2	Rejuntamento pó de pedra, esp. 4cm	m²	5000,00	R\$ 1,52	R\$ 6,05	R\$ 7,57	R\$	
1.3	COMPOSIÇÃO 3	Colchão pó de pedra (base) esp. 10cm	m²	5000,00	R\$ 5,15	R\$ 6,30	R\$ 11,45	R\$	
1.4	COMPOSIÇÃO 4	Compactação de calçamento em Pedra Irregular	m²	5000,00	R\$ 0,26	R\$ 0,03	R\$ 0,29	R\$	
1.5	COMPOSIÇÃO 5	Meio-fio pré moldado 12x15x30x100cm sem rejuntamento	m	1000,00	R\$ 25,28	R\$ 6,32	R\$ 31,60	R\$	
1.6	94964	Concreto fck = 20MPa, traço 1:2,7:3 (cimento/areia média/brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 litros	m³	45,00	R\$ 316,27	R\$ 79,07	R\$ 395,33	R\$	
TOTAL GERAL:								R\$ 2	

Vinicius Eduardo Tapparello
 Engº Civil - CREA/RS 226.639

Leonir Cardozo
 Prefeito Municipal